# La Diputación destina mas de 35.000 euros a la reforma de la potabilizadora de Villanueva del Campo



**La modernización de la planta garantiza el suministro de agua potable a los 800 vecinos de la localidad y permite reducir los costes de funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.**

*Por Gabinete de Prensa*
*feb. 11, 2025*

El presidente de la Diputación de Zamora, **Javier Faúndez Domínguez**, ha visitado hoy las obras ejecutadas para la reforma de la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Villanueva del Campo, acompañado por el alcalde de localidad, **Felipe Avelino Blanco Palmero**, y concejales de la corporación municipal.

La reforma de la **potabilizadora** ha contado con un presupuesto de **35.610,30 euros** y da solución a los problemas de turbidez en la red de abastecimiento que suministra agua potable a sus 800 habitantes.

La localidad registra unos consumos que oscilan entre los 400 y los 500 metros cúbicos diarios en los meses de verano, no solo debido a la población existente, sino también a la existencia de explotaciones de vacuno con un gran consumo de agua.

Desde que la ETAP se puso en funcionamiento en el año 2021 se han detectado cambios en el agua del pozo de captación que han obligado a realizar unas mejoras y modificaciones para adaptarse al agua existente y optimizar la planta para reducir al máximo posible el consumo de agua y de electricidad.

Para ello ha sido necesario **sustituir las bombas de filtración**, instalando **nuevas bombas de filtrado con variadores de control de potencia** y se ha modificado la hidráulica de la ETAP para poder **realizar los filtrados en varias etapas**.

Las modificaciones introducidas permiten que la ETAP se adapte a los consumos de **300 metros cúbicos por día en invierno y pueda aportar los 600 metros cúbicos que la población demanda en verano.**

Paralelamente, se han instalado **nuevas conexiones hidráulicas** para que la población pueda disponer de agua cuando la ETAP está en periodo de reforma o mantenimiento, y se ha **modificado su control telemático, incorporando sistemas de alarma y control mediante GSM** que aportan un gran número de alarmas tanto al ayuntamiento como a la empresa de mantenimiento de las instalaciones.

Esta actuación responde a la apuesta que están realizando la Diputación de Zamora por la modernización de las potabilizadoras de la provincia con la instalación de sistemas de tele gestión en las mismas.